แบบ บก. ๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๗๖-๐๐๓ สายทุ่งกรวด – ควนสูง หมู่ที่ ๗,๘ ตำบลฉวาง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๕๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๔๘๐ เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ตารางเมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๔๕๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นแปดบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสง่าชัย หนูเนียม ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

๖.๒ นายศิริโชค งามสิงห์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.๓ นางสาวกัลยา จันแดง ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

(นายสง่าชัย หนูเนียม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำฉวาง
- 9 มี.ค. 2564

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 76-003 สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7,8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 480 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทต.ปากน้ำฉวาง ที่ 71/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	1,021,742.88	1.3984	1,428,805.24	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
4	ประเภทงานชลประทาน				
5	งานป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	-	0.0000	-	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,428,805.24	
	ราคากลางของโครงการ			**1,428,000.00**	
	(ตัวอักษร) **(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสง่าชัย หนูเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศิริโชค งามสิงห์)

(ลงชื่อ) กัลยา จันแดง .....กรรมการ

(นางสาวกัลยา จันแดง)

แบบประเมินราคากลางงานก่อสร้างทาง

เทศบาลตำบลปากน้ำฉวาง

โครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 76-003 สายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7,8
ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 480 เมตร พื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายทุ่งกรวด - ควนสูง หมู่ที่ 7 , 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ทต.ปากน้ำฉวาง ที่ 71/2564 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		F_N	ราคาต่อหน่วย $X F_N$	ราคากลาง (บาท)
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน			
1	งานปรับเกรดรื้อคันทางเดิม(หินคลุก)	ตร.ม.	2,640.00	14.51	38,306.40	1.3984	20.29	53,567.67
2	งานชั้นพื้นทางหินคลุกหนา 0.20 เมตร	ลบ.ม.แน่น	480.00	632.45	303,576.00	1.3984	884.42	424,520.68
3	งาน Prime coat	ตร.ม.	2,400.00	30.12	72,288.00	1.3984	42.12	101,087.54
4	งานปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหนา 5 ซม	ตร.ม.	2,400.00	236.90	568,560.00	1.3984	331.28	795,074.30
5	งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	144.00	270.92	39,012.48	1.3984	378.85	54,555.05
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				**1,021,742.88**			**1,428,805.24**
6	งานป้ายประชาสัมพันธ์ถาวร	ป้าย	1.00	-	-	-	-	-
	ราคากลาง (บาท)							**1,428,805.24**
	คิดเป็นราคากลาง	**(หนึ่งล้านสี่แสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)**						**1,428,000.00**

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายสง่าชัย หนูเนียม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายศิริโชค งามสิงห์)

(ลงชื่อ) กัลยา จันแดง .....กรรมการ
(นางสาวกัลยา จันแดง)